Městský úřad Dobruška
odbor výstavby a životního prostředí
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

Č.j: PDMUD 3517/2016
Spisová značka: MUD 197/2016 OVŽP/LL
Oprávněná úřední osoba: Lenka Lánská
E-mail: l.lanska@mestodobruska.cz
Telefon: 494 629 558
Datum: 11.02.2016

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

O Z N Á M E N Í

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Dne 15.12.2015 podal žadatel Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546, kterého na základě plné moci zastupuje společnost SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27502988 žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu: **„III/30815 České Meziříčí"** na pozemcích parc. č. 191/1 (ostatní plocha), 224/4 (ostatní plocha), 224/3 (ostatní plocha), 260/1 (ostatní plocha), 748/2 (ostatní plocha), 155 (ostatní plocha), 475/1 (ostatní plocha), 6131/1 (ostatní plocha), 762 (ostatní plocha), 177/1 (zastavěná plocha), 166/2 (ostatní plocha), 1113 (orná půda), 1112/10 (orná půda), 230/2 (ostatní plocha), 300/1 (ostatní plocha), 166/6 (ostatní plocha), 87/1 (ostatní plocha), 160 (ostatní plocha), 1673 (ostatní plocha), 17 (ostatní plocha), 761 (ostatní plocha), 499 (ostatní plocha), 747 (ostatní plocha), 250 (zastavěná plocha), 154 (zastavěná plocha), 33/1 (vodní plocha), 252 (ostatní plocha), 1112/12 (ostatní plocha), 1112/11 (dle GP č. 975-11/2016 parc. č. 1112/55) (orná půda) v katastrálním území České Meziříčí.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Popis stavby
Jedná se o silnici III. třídy, která vykazuje množství konstrukčních poruch (příčné a podélné trhliny, síťové a mozaikové trhliny, vysprávky a hloubková koroze a deformace, které je nutné řešit sanacemi). Na několika místech byl zjištěn nízký modul pružnosti podloží. Stávající tloušťka vozovky je nevyhovující. Šířkové parametry vozovky v extravilánu se pohybují v rozmezí 6,00 - 6,40 m, v intravilánu v rozmezí 6,00 - 7,50 m. Úsek silnice v obci je z větší části v obrubách, v oboustranné nízkopodlažní zástavbě. Stavba se nachází v katastrálním území obce České Meziříčí a slouží nejen dopravě mezi Opočnem a Hradcem Králové, ale zároveň pro obsluhu cukrovaru nákladní dopravou, zejména v době řepné kampaně.
Oprava vozovky spočívá pro I. a III. etapu v obnově živičného krytu s navýšením nivelety o 50 mm vč. sanací okrajů vozovky. II. etapa spočívá v celkové rekonstrukci vozovky včetně výměny podloží po výstavbě kanalizace a opravě mostního objektu. Součástí oprav je i odvodnění komunikace, přilehlé rozjezdy místních komunikací, polních cest, hospodářských sjezdů, nová výstavba či pouze oprava stávajících chodníků, nové zastávky VHD, výstavba nových chodeckých přechodů (nasvícení přechodů není součástí tohoto řízení) a úprava svislého a vodorovného dopravního značení. Součástí stavby je i rekonstrukce mostního objektu ev. č. 30815-4 přes Dědinu. Vlastní oprava komunikace probíhá na stávajících silničních pozemcích.

Jedná se dle podané žádosti o tyto stavební objekty:

SO 101 komunikace
Tento stavební objekt je z důvodu provádění odlišnou technologií a možným časovým rozpětím rozdělen do tří podobjektů: SO 101.1 - km - 0,003 - 0,580, SO 101.2 - km 0,580 - 1,000, SO 101.3 - km 1,035 - 3,450.
Směrově trasa kopíruje stávající stav. Navržená osa je směrodatná pouze v km 0,320 - 1,035, kdy slouží pro vytyčení nových obrubníků a mostního objektu. Ve zbývajících částech slouží pouze pro orientační staničení. Výškové řešení je děleno dle zvolené technologie oprav dle výše uvedených podobjektů SO 101.1 - navýšení nivelety o 50 mm), (SO 101.2 - zachování st. nivelety s minimálními úpravami z důvodu odvodnění), (SO 101.3 - navýšení nivelety o 50 mm). Šířka jízdních pruhů je 2 x 3,0 m, vodící proužky 2 x 0,25. Příčný sklon vozovky zůstává zachován. Pouze v úseku km 0,320 - 0,372, kde se blíží podélný i příčný sklon k 0%, dojde pomocí vyrovnávací vrstvy ke změně příčného sklonu. U podobjektu SO 101.1 v km 0,003 - 0,580 bude provedeno celoplošné frézování ve stávajícím příčném sklonu v tloušťce 50 mm. V úseku 0,003 - 0,007 pak bude provedeno odfrézování klínu 50 - 0 mm pro napojení ložné vrstvy. Po odfrézování provede zhotovitel odstranění

případných klínových zbytků frézované vrstvy oddělujících se od podkladu a řádně očistí vozovku mechanickými kartáči. U podobjektu SO 101.2 v km 0, 0,580 - 1,000 budou frézováním odstraněny živičné vrstvy. V místech, kde na vozovku navazují zpevněné živičné plochy, budou tyto vrstvy odstraněny na šířku 3,5 m od osy a na šířku dalších 2 m bude provedeno frézování v tloušťce 50 mm pro napojení těchto ploch. U podobjektu SO 101.3 v úseku 3,440 - 3,450 bude provedeno odfrézování klínu 0 - 50 mm na stávající krytové vrstvě, poté bude v km 1,035 - 3,450 provedeno celoplošné frézování ve stávajícím příčném sklonu v tloušťce 50 mm. Po odfrézování provede zhotovitel odstranění případných klínových zbytků frézované vrstvy oddělujících se od podkladu a řádně očistí vozovku mechanickými kartáči. Po celoplošném odfrézování budou v km 0,000 - 0,580 a 1,035 - 3,450 na základě prohlídky stanoveny místa lokálních poruch, kde bude provedeno další frézování v tl. 50 mm. Tyto plochy pak budou vyplněny živ. vrstvou ACP 16+tl. 50 mm. Poruchy vozovky v km 0,000 - 0,580 a 1,035 - 3,450 zasahující do podkladních vrstev budou opraveny formou sanace v min. šířce 1,5 m. V takovém případě bude v místě poruchy odstraněna celá konstrukce vozovky a nahrazena novou. Po dohodě s investorem budou v SO 101.3 od km 1,282 po KÚ provedeny sanace obou krajů v šířce 1,5 m. V případě neúnosné pláně bude provedeno její zlepšení výměnou podloží na hloubku 0,5 m lomovým kamenem 150/250 mm. Pro sanace bude použita konstrukce netuhé vozovky pro NÚP D1, TDZ III a podloží P III podle TP 170 D1-N-8.

asfaltový beton střednězrnný	ACO 11+	tl. 40 mm
spojovací postřik asfalt. emulsí 0,3 kg/m^2		
asfaltový beton hrubý	ACL 16+	tl. 60 mm
spojovací postřik asfalt. emulzí 0,3 kg/m^2		
obalované kamenivo	ACP 16+	tl. 50 mm
inf. postřik asfaltový 1 kg/ m^2		
stabilizace cementem	SC C $_{3/4}$	tl. 150 mm
štěrkodrť	ŠD	tl. 220 mm
celkem		tl. 520 mm

Ve sčítacím úseku č.6-6410 v průtahu Českým Meziříčím $TNV_0 = TNV_k = 603$, tzn. třída dopravního zatížení III - polotěžké. V době řepné kampaně dle údajů cukrovaru je nárůst o dalších až 600 vozidel, tedy celoročně se TNV zvýší na 652 (třída dopravního zatížení III - polotěžké). Pro II. etapu je navržená konstrukce netuhé vozovky pro NÚP D1, TDZ III a podloží P III podle TP 170 D1-N-7.

asfaltový beton střednězrnný	ACO 11+	tl. 40 mm
spojovací postřik asfalt. emulsí 0,3 kg/m^2		
asfaltový beton hrubý	ACL 16+	tl. 60 mm
spojovací postřik asfalt. emulzí 0,3 kg/m^2		
obalované kamenivo	ACP 16+	tl. 50 mm
inf. postřik asfaltový 1 kg/ m^2		
stabilizace cementem	SC C $_{3/4}$	tl. 170 mm
štěrkodrť	ŠD	tl. 250 mm
celkem		tl. 570 mm

V úsecích SO 101.1 a SO 101.3, kdy bude provedeno zesílení vozovky o 50 mm, bude provedena ložná vrstva z ACL 16+tl. 60 mm a krytová vrstva z ACO 11+ tl. 40 mm.

Zemní práce
SO 101.1 - po vytyčení polohy obrubníků u zastávky VHD, bude vybourána část vozovky pro uložení nových obrubníků. Naproti této zastávky bude vybourána stávající živičná plocha vč. kamenného krajníku a navazujícího obrubníku a bet. vodícího proužku š. 0,25 m. Odstraněná živičná plocha pak bude zasypána vhodnou zeminou. Pro uliční vpusti budou provedeny výkopové práce pro uložení přípojek do kanalizace. SO 101.2 - po odstranění živičných vrstev, dojde k odstranění podkladních vrstev z dlažby a rozpadající se SC. Vzhledem k plánované výstavbě nové kanalizace v tomto úseku, se předpokládá, že dojde k poškození štětové vrstvy, která bude muset být odstraněna a dále bude muset být přetěžena nevhodná zemina pro výměnu aktivní zóny z lomového kamene. Před mostním objektem dojde k vybourání st. bet. obrubníků, vzhledem k rozšíření chodníku na mostním objektu. Pro uliční vpusti budou provedeny výkopové práce pro uložení přípojek do kanalizace. SO 101.3 - u stávajících středových ostrůvků křižovatek se sil. III/30818 dojde k vybourání kamenných krajníků. V konci zástavby dojde k vybourání stávajících degradovaných obrubníků po obou stranách. pro uliční vpusti budou provedeny výkopové práce pro uložení přípojek.

Odvodnění
SO 101.1 - odvodnění vozovky je provedeno otevřenými příkopy, v místech stávajících a nových obrubníků je odvodnění provedeno pomocí štěrbinových žlabů, uličních vpustí a na vjezdu do cukrovaru pomocí odvodňovacího žlabu s litinovým roštem, zaústěnými do nové dešťové kanalizace. V začátku úseku je provedeno odvodnění nezpevněné plochy přes UV do stávajícího zatrubeného příkopu. Stávající a nové uliční vpusti budou osazeny plastovými mřížemi. SO 101.2 - odvodnění vozovky v tomto úseku je přes uliční vpusti zaústěné do nové kanalizace. Tyto uliční vpusti budou opatřeny pachovými uzávěry. UV budou osazeny plastovými mřížemi. SO 101.3 - do konce zástavby je odvodnění provedeno novými uličními vpustmi s plastovými mřížemi. Mimo zástavbu je odvodnění komunikace provedeno otevřenými příkopy.

Bezpečnostní zařízení
SO 101.1 - V rámci stavby bude provedeno doplnění směrových sloupků. Směrové ploché plastové sloupky na trnu budou rozmístěny ve vzájemných vzdálenostech dle ust. ČSN 73 6101 čl. 206. V přímých úsecích budou sloupky umístěny po 50 m, v obloucích v rozmezí 10 - 40 m. Směrové sloupky budou opatřeny retroreflexní folií tř. 2. SO 101.3 . Obdobně jako u předcházejícího podobjektu budou doplněny směrové sloupky Z 11a,b. Výjezdy polních cest budou osazeny kulatými červenými sloupky Z 11g. V prostoru propustku v km 3,150 budou odstraněny stávající betonové sloupky a bude zde umístěno nové svodidlo o délce 52 a 80 m. Svodidlo bude doplněno nástavci směrových sloupků.

Svislé a vodorovné dopravní značení
Svislé a vodorovné dopravní značení bude provedeno dle situace. Stávající svislé dopravní značení nesplňují v mnohých případech určené vzdálenosti, pořadí značek, či úplně chybí. Svislé dopravní značky budou umístěny na nové sloupky do patek či na sloupy VO a budou opatřeny folií tř. II. Po dohodě s investorem a policií ČR bude provedena pouze vodící čára V4 o šířce 0,125 m plastem s reflexní úpravou a označení přechodů pro chodce (V7). Vodící čára nebude na sjezdech polních cest a hospodářských sjezdů přerušována. Střední dělící čára nebude prováděna.

Úpravy terénu
SO 101.1 - V prostoru vjezdu do areálu cukrovaru (km cca 0,400 - 0,430) dojde k vybourání st. živičné plochy. Terén bude dosypán vhodnou zeminou, ohumusován a oset travním semenem. SO 101.3 - K úpravám terénu dojde v prostoru křižovatek se sil. III/30818, kdy dojde k výměně a částečnému navýšení obrubníků na středových ostrůvcích. Plochy budou upraveny dosypáváním mulčem. Zelený pás v km cca 1,180 - 1,199 oddělující vozovku od parkoviště bude v místě výsadby keřů dosypán mulčem, mimo keře bude dosypán humózní vrstvou a ozeleněn.

Nezpevněná krajnice
Stávající nezpevněná krajnice bude seříznuta včetně drnu, a po provedení opravy vozovky dosypána odfrézovaným materiálem - viz. detail na vzorových příčných řezech.

Hospodářské sjezdy
Zatrubení hospodářských sjezdů a polních cest není součástí tohoto stavebního objektu. Na nezpevněných hosp. sjezdech bude strhnut drn a sjezdy budou dosypány odfrézovaným materiálem.

SO 101. - V začátku úseku bude provedena úprava rozjezdu se siln. č. III/30426. Výškově budou upraveny, vč. přilehlých obrubníků, i ostatní rozjezdy do cukrovaru a čerpací stanici PHM. Odstavné plochy u cukrovaru budou ohraničeny betonovými obrubníky, u vozovky s štěrbinovým provedením. Autobusová zastávka po levé straně bude upnuta do betonových obrubníků, v místě nástupiště s navýšením o 200 mm. od vjezdu od cukrovaru po konec úseku bude položen po pravé straně nový obrubník, v místě nástupiště s navýšením o 200 mm. SO 101.2 - Bude provedeno napojení místních komunikací a silnice č. III/30817. Předpokládá se i napojení nové příjezdové komunikace do areálu cukrovaru, který by měl být dokončen v předstihu před touto stavbou. Před mostním objektem budou položeny oboustranně nové silniční obrubníky v návaznosti na chodníky na mostním objektu. Dodláždění chodníků bude provedeno ze zámkové dlažby. U tohoto stavebního podobjektu je uvažováno s výškovým vyrovnáním stávajících obrubníků, v případě poškození při budování nové konstrukce vozovky a s částečným předlážděním navazujících chodníků. SO 101.3 - Bude provedeno výškové napojení silnic III. tř., vč. položení nových obrubníků u středových ostrůvků. Obdobně budou uloženy ve stávající trase i nové obrubníky v konci zástavby. V tomto prostoru budou také upraveny předlážděním stávající vjezdy. Živičné rozjezdy za koncem zástavby budou výškově upraveny zafrézováním a pokládkou nové krytové vrstvy v nutném rozsahu.

SO 102 chodníky
Součástí tohoto stavebního objektu je výstavba chodníku a nástupiště po levé straně u stávající zastávky VHD v km cca 0,403 - 0,4400. Vlastní nástupiště v délce 12 m bude provedeno s navýšením 200 mm. Nástupiště bude

opatřeno varovným pásem bez reliéfní úpravy š. 0,4 m odlišné barvy a signálním pásem s reliéfní úpravou o šířce 0,8 m. Signální pás bude proveden ve vzdálenosti 0,8 m od označníku. Zastávka a chodník bude ukončen záhonovým obrubníkem s navýšením min. 60 mm. Na chodník pak navazuje místo pro přecházení napříč komunikací č. III/30815 s napojením na stávající chodník po pravé straně.
Autobusová zastávka po pravé straně je umístěna do jízdního pruhu ve vzdálenosti od místa přecházení na délku zastavení vozidla pro návrhovou rychlost 50 km/h. Nástupiště o délce 12 m s navýšením obrubníku o 200 mm bude opatřeno varovnými prvky obdobně se zastávkou vlevo. Nástupiště bude napojeno na stávající chodník po pravé straně.

Stávající chodecký přechod u mateřské školky je nevyhovující a není možné ho osadit sloupy pro nasvícení. Z tohoto důvodu bude přechod pro chodce posunut do km 0,76240 s vybudováním vysazené chodníkové plochy. Obdobně bude řešen chodecký přechod v km 0,93930. Dále bude vybudován nový chodecký přechod za mostním objektem v km 1,032 s výstavbou nového chodníku ve směru do ulice Na Nábřeží. Stávající zpevněná plocha v rozhledovém trojúhelníku bude oddělena betonovým obrubníkem, vybourána dosypána, ohumusována a bude zazeleněna. Navýšení obrubníku u chodeckých přechodů bude 20 mm. Chodecké přechody budou doplněny varovnými a signálními pásy s reliéfní úpravou. Součástí tohoto stavebního objektu je i úprava stávající plochy v km cca 1,170. Chodníky a vysazené chodníkové plochy budou provedeny ze zámkové dlažby.

SO 104 - DIO
Rekonstrukce komunikace bude probíhat v jednotlivých etapách za úplné uzavírky.
I. etapa - úsek km 0,000 - 0,580 - v této etapě bude provoz osobní dopravy a linkových autobusů veden po silnicích č. III/30816 a č. III/30817. Nákladní doprava nad 6 t bude vedena po samostatné objízdné trase č. II/304 a č. II/308.
II. etapa - úsek km 0,580 - 1,035 - v této etapě bude provoz osobní dopravy a linkových autobusů veden po silnicích č. III/30816 a č. III/30818. Nákladní doprava nad 6 t bude vedena po samostatné objízdné trase po silnicích č. II/304 a č. II/308.
V případě sloučení I. a II. etapy bude platit objízdná trasa pro II. etapu.
III. etapa - úsek km 1,035 - 3,450 - v této etapě bude vedena veškerá doprava po silnici č. II/308 a č. III/30818 přes obec Rohenice. Úsek silnice č. III/30815 bude uzavřen v rozsahu od malé okružní křižovatky po křižovatku se sil. č. III/30818 ve směru na Obec Jílovice. Úsek mezi křižovatkami silnic č. III/30815 a č. III/30818 v prostoru kostela bude uzavřen pouze krátkodobě.

Návrh provizorního dopravního značení bude předložen ke schválení policií ČR, DI Rychnov nad Kněžnou. Během stavby, zejména II. etapy vč. rekonstrukce mostního objektu bude muset být oddělen provoz pěších od stavby pomocí kovových zábran. Stavba bude muset ve vytypovaných místech umožnit i pohyb chodců napříč vozovkou. Zásobování přilehlých obchodů bude muset probíhat z bočních ulic. Problematický bude i průjezd pohotovostních vozidel přes mostní objekt. Pro průjezd těchto vozidel se nabízí mostní objekt na místní komunikaci ve směru toku.
Zastávka VHD u cukrovaru bude po dobu výstavby I. a II etapy zrušena bez náhrady.

SO 201 - most ev. č. 30815-4
Navrhovaná akce řeší problematiku převedení komunikace č. III/30815 vč. chodníků přes koryto vodního toku Dědina v intravilánu obce České Meziříčí. Mostní objekt se nachází v souvisle zastavěném území. Přes mostní objekt jsou převedeny oboustranné chodníky celkové šířky 1,475 m, s pochozím prostorem šířky 0,75 m. Chodníky jsou provedeny z betonových prefabrikátů. Odrazná hrana chodníků je vytvořena z obrubníků a je mírně vyvýšena nad povrch stávající vozovky na mostě. Na vnějším okraji chodníků je osazeno ocelové trojmílové zábradlí se svislou výplní. Mostní objekt je tvořen 1 prostým polem uloženým na typových ložiscích. Nosná konstrukce je v příčném řezu tvořena z 11 ks typových přepjatých nosníků KA 61/15. Na nosnících je provedena betonová spřahující vrstva a dále pak celoplošná asfaltová izolace. Na celoplošné izolaci se nachází cementová spádová vrstva proměnné tloušťky, na ní je provedeno vozovkové souvrství. Na mostě je proveden střechovitý sklon. Na předmostích objektu v přechodových oblastech lze zaznamenat poměrně výrazné propady vozovky. Povrch vozovky na mostě je odvodněn pomocí podélného a příčného sklonu do odvodňovacího systému na předmostí objektu. Vlastní objekt není vybaven žádnými odvoňovači. Navržené práce na mostě zahrnují úpravu vozovky v rozsahu dl. 35.0 m s napojením na navrhovaný stav v rámci stavebního objektu SO 101. V daném rozsahu dojde ke kompletní výměně vozovkových vrstev , vč. podkladních. V první přípravní fázi bude provedeno vymístění všech inženýrských sítí z mostního objektu do provizorních tras. Tato problematika je řešena v rámci samostatných stavebních objektů. V daném rozsahu bude provedeno odstranění konstrukce vozovky, mostní příslušenství a mostního svršku vč. říms a části spodní stavby na opěrné zídce k č.p. 253. Budou odstraněny všechny vyrovnávací - spádové vrstvy a to vč. stávající hydroizolace a bude obnažen povrch stávající nosné konstrukce. Na povrchu obnažené nosné konstrukce bude provedena nová vyrovnávací a spádová vrstva a na ní bude realizována nová celoplošná izolace. Na mostní konstrukci jsou navrženy nové žb.

monolitické chodníky. Pravostranný chodník je navržen o celkové šířce 2,50 m s pochozí plochou šířky 1,50 m (obousměrný 2 x 0,75 m). Levostranný chodník je navržen o celkové šířce 1,75 m (jednosměrný 1 x 0,75 m). Chodníky na mostě budou plynule navazovat na chodníky na předmostích. Chodníky na předmostích budou předmětem stavebních objektů SO 101 a SO 102. Stávající svahové kužely opěr jsou opevněny a zajištěny betonovými prefabrikovanými dílci. Toto zpevnění bude realizováno a popř. doplněno. Práce na mostním objektu nevyžadují zásahy do koryta vodního toku. Průtočný profil vodního toku bude zcela zachován.

SO 301 odvodnění

Součástí tohoto stavebního objektu je prohloubení silničních příkopů, zprůtočnění podélného zatrubení hospodářských sjezdů a polních cest, stávajících zatrubení silničních příkopů a úpravy příčných stávajících propustků. Z důvodu rozdělení stavebního objektu SO 101 na tři etapy je i tento stavební objekt rozpočtově rozdělen na tři podobjekty:

SO 301.1 - km 0,000 - 0,580 - Stávající příkopy po pravé straně v km 0,107 - 0,300 budou prohloubeny v délce 193 m a po levé straně v km 0,019 - 0,282 v délce 263 m. Bude provedeno zprůchodnění stávajícího propustku délky 18 m v km 0,012 a potrubí po pravé straně v km 0,012 - 0,107 v délce 95 m. Na stávajícím vtokovém objektu budou doplněny dvě plastové mříže. Nové UV jsou součástí stavebního podobjektu SO 101.1.

SO 301.2 - km 0,580 - 1,000 - Součástí stavebního podobjektu je odstranění st. zatrubení DN 300 v km cca 0,800 o délce cca 12 m a potrubí v km 0,820 - 0,882 o délce 62 m. Vybourání UV je součástí stavebního podobjektu SO 101.2. Po levé straně v km cca 0,873 po šachtu Š 36 bude stávající potrubí v délce 95 m zprůchodněno. U mostního objektu SO 201 po pravé straně bude potrubí od st. šachty po výtok zprůchodněno, v případě poškození budou roury odstraněny a nahrazeny novými rourami HDPE DN 300 v délce 10 m.

SO 301,3 - km 1,035 - 3,450 - V tomto úseku budou stávající oboustranné příkopy prohloubeny, případné náletové křoviny budou vyřezány. U hospodářských sjezdů a polních cest bude podélné zatrubení zprůchodněno a zkontrolován stav. V případě poškození budou bet. roury odstraněny (odvoz na skládku trvalou) a nahrazeny novými rourami HDPE DN 400 se zkosenými konci. Roury budou uloženy na ŠP podkladu tl. 150 mm a budou obetonovány. Vtok a výtok bude odlážděn dlažbou z lomového kamene do betonu. U stanovených hospodářských sjezdů bude provedeno zrušení případného zatrubení a budou prohloubeny příkopy. Trubní propustek DN 2 x 400 v km 1,282 bude zprůchodněn. U bet. propustku DN 600 v km 2.435 budou odbourána stávající degradovaná čela s doplněním o nové bet. čela vč. zprůchodnění st. roury. Vtok a výtok bude odlážděn dlažbou z lomového kamene. U propustku DN 600 v km 3,15050 bude na vtoku pročištěna stávající vtoková jímka. Na výtoku bude provedeno vykácení náletových křovin. Stávající poškozené čelo bude nahrazeno novým, stávající odlážděný výtok bude opraven a dodlážděn. Stávající vtoková jímka bude pročištěna. U ponechaných říms propustků a jímek bude provedena jejich sanace otryskáním tlakovou vodou, reprofilací sanační maltou a provedením ochranného nátěru. V km 3,298 - 3,356 bude zprůchodněno st. potrubí DN 400 v délce 58 m, stávající příkopová tvárnice bude prodloužena v délce 8 m po nový vtokový objekt na potrubí.

SO 302 dešťová kanalizace

V rámci připravované stavby rekonstrukce ulice Osvobození v Českém Meziříčí je nutné pro odvodnění části ulice Osvobození v km cca 0,350 - 0,640 navrhnout novou dešťovou kanalizaci. V současnosti existuje v zájmovém úseku kanalizace cukrovaru, která je nefunkční a bude ve výkopu nové kanalizace vybourána. Projektovaná kanalizace je vedena od koncové vstupní šachty k místu napojení na stávající kanalizaci cukrovaru do stávající vstupní šachty. Projektovaná kanalizační stoka slouží výhradně k odvedení dešťových vod z vozovky, chodníků, z nezpevněných ploch podél komunikace. Pro jímání srážkových vod jsou v ulici Osvobození navrženy v rámci této stavby - objektu 101 - uliční vpusti a kanalizační přípojky, které jsou napojeny na projektovanou stoku dešťové kanalizace. Projektovaná kanalizační stoka odvádí dešťové vody z projektované a stávající vozovky, chodníku a zpevněných ploch podobjektu SO 101.1. Profil stoky vycházel jednak z hydrotechnických výpočtů a z ČSN 75 6101, ale byl proveden i s ohledem na snížení rizika ucpání trub při malých spádech kanalizace a s ohledem na umožnění přístupnosti pro vhodnou údržbu a monitoring. Kanalizační stoka délky 266,40 m z kanalizačních trub ULTRA-RIB 2 DIN, PPSN 10, příp. SN 16 DN 300 mm je vedena od koncové šachty k místu napojení na stávající kanalizaci cukrovaru do stávající vstupní šachty. Napojení je nutno opravit podle skutečnosti, podle dna odtoku stávající kanalizace a podle požadavků správce kanalizace. Na stoku jsou v trase napojeny do šachty, případně na odbočky, kanalizační přípojky od uličních vpustí (PVC DN 200 mm) a odvodňovacího žlabu (PVC DN 150 mm), které jsou vyznačeny v podélném profilu a jsou součástí projektu komunikace stavební objekt SO 101. Součástí tohoto objektu jsou odbočky a navazující kolena. V místech napojení přípojek a v lomech trasy jsou navrženy typové kanalizační šachty (/1000 mm), spodní stavbu tvoří prefabrikovaná šachtová dna a vstupní komín tvoří prefabrikované skruže - rovné a přechodové. Šachty jsou zakryty litinovými kruhovými poklopy (600 mm D 400). Kanalizační potrubí PP ULTRA RIB 2 je uloženo v pažené rýze s pažením zátažným šířky dna 1,30 m (PRO DN 300 mm). Potrubí je v

celé délce uloženo na štěrkopískový podsyp zrnitosti 0-16 mm tloušťky vrstvy 100 mm. nad vrch potrubí je do výšky 300 mm proveden hutněný obsyp štěrkopískem - zrno - 0 - 16 mm, při hutnění je nutné postupovat podle technických podmínek výrobce pro pokládku potrubí. Zbylý prostor rýhy bude po zemní pláň vozovky, případně po stávající terén, vyplněn hlinito - písčitou zeminou z výkopu se zhutněním. Překopy stávajících zpevněných ploch budou vyspraveny ve skladbách vrstev podle skutečnosti.

Stavební objekty SO 103 odstavné plochy, SO 351 přeložka vodovodu, SO 421 nasvícení chodeckých přechodů, SO 422 přeložka sloupu VO, nová kanalizace (splašková a dešťová) v ulici Osvobození nejsou předmětem tohoto řízení je nutné zajistit podání žádostí na příslušný úřad o vydání povolení dle stavebního zákona a dle zvláštních zákonů.

Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, jako speciální stavební úřad podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále pouze zákon o pozemních komunikacích) a dle ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze stavební zákon), místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze správní řád), oznamuje v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, ***u p o u š t í*** ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.

Účastníci řízení mohou své námitky a případné důkazy uplatnit nejpozději do **07.03.2016** jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci řízení mohou v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 5 dnů od výše uvedené lhůty správní orgán ve věci rozhodne. Stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato lhůta slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona.

Podle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby, nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek, k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

Poučení účastníků řízení o základních právech a povinnostech, vyplývajících ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ MÁ ZEJMÉNA TATO PRÁVA:

- ✓ pokud účastník řízení prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstará na své náklady (§ 16 odst. 3 správního řádu)
- ✓ pokud je účastník řízení občanem České republiky příslušejícím k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na území České republiky, má před správním orgánem právo činit podání a jednat v jazyce své národnostní menšiny (§ 16 odst. 4 správního řádu)
- ✓ zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu; v téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce *(§ 33 odst. 1 správního řádu)*
- ✓ navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; přičemž správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy *(§ 36 odst. 1 správního řádu)*
- ✓ vyjádřit v řízení své stanovisko *(§ 36 odst. 2 správního řádu)*
- ✓ před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí *(§ 36 odst. 3 správního řádu)*
- ✓ nahlížet do spisu *(§ 38 odst. 1 správního řádu)*
- ✓ činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části *(§ 38 odst. 4 správního řádu)*
- ✓ aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve prospěch účastníka řízení i v jeho neprospěch *(§ 50 odst.3 správního řád)*
- ✓ na oznámení rozhodnutí *(§ 72 správního řádu)*

ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ MÁ ZEJMÉNA TYTO POVINNOSTI:

- ✓ předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti *(§ 36 odst. 4 správního řádu)*
- ✓ poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí *(§ 50 odst. 2 správního řádu)*
- ✓ označit důkazy na podporu svých tvrzení *(§ 52 správního řádu).*

Do podkladů mohou účastníci řízení ve shora uvedené lhůtě nahlédnout u Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí (návštěvní dny: pondělí, středa 8.00 - 17.00 hodin; ostatní dny po telefonické dohodě).

Účastníci řízení

- podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
- podle ust. § 109 písm. a-b) stavebního zákona
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546, kterého na základě plné moci zastupuje společnost SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27502988

- podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu
- podle ust. § 109 písm. c) a d) stavebního zákona
Obec České Meziříčí, Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí, IČ: 00274810
Tereos TTD, a.s., Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice, IČ: 16193741
Herzán Václav, nar. 16.12.1975, trvale bytem Nádražní 517, 517 73 Opočno
Janeček Jan, JUDr. Ph.D., nar. 22.09.1978, trvale bytem Osvobození 253, 517 71 České Meziříčí
Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005
Lan Ha Thi Mai, nar. 21.11.1984, trvale bytem Husovo nám. 79, 517 54 Vamberk
H D B, s. r. o., Dvořákova 48, 517 54 Vamberk, IČ: 48152200
Janečková Věra, nar. 06.02.1951, trvale bytem Osvobození 253, 517 71 České Meziříčí
Janeček Václav Ing. CSc., nar. 22.01.1952, trvale bytem Osvobození 253, 517 71 České Meziříčí
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063
RWE GasNet, s.r.o., Kvíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 – zastupuje společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27935311
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27461211
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898

- účastníci řízení podle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru: parc. č. 196/8, 193, 194, 185/1, 185/3, 184/1, 181/12, 177/1, 166/2, 172, 171/1, 171/4, 170, 169, 168, 167/2, 142, 143, 145/3, 145/2, 146/3, 154, 33/1, 17, 761, 759, 757, 756/1, 756/2, 755, 754/1, 754/2, 753, 752, 751, 750, 749, 5262/31, 5262/15262/21, 5186/1, 5186/2, 5186/3, 5186/4, 5186/5, 5186/6, 5234, 5110, 5109/2, 5109/22, 5109/1, 5108, 5107, 5106, 5105, 5104, 5103, 5102, 5101, 5183, 5182, 5100, 5180, 5099, 5098, 5177, 5260, 6162, 5097, 5096, 5175, 5094, 5093, 5173, 5092, 5091, 5090, 5351, 1323, 5088, 5070, 1324, 6159, 5125, 5069, 5068, 5067, 5127, 5066, 5142, 5065, 5064, 5063, 6135, 5061, 5060, 5123, 5211, 5212, 5213, 5210, 5286, 5059, 5057, 5058, 6134, 5055, 5036, 6133, 746, 747, 741, 499, 156, 160, 161, 162, 163/1, 737, 738, 255, 252, 253, 250, 300/1, 230/6, 230/7, 230/8, 229, 225, 1112/9, 1112/12, 1112/11, 1113, 1114/7, 1114/2, 1114/8, 1114/1, 1114/9, 1114/10, 221/1, 1665, 216/2, 215 v kat. území České Meziříčí

(otisk razítka)

Lenka Lánská
referentka

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Dobruška a Obecního úřadu České Meziříčí po dobu 15-ti dnů. Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Dobruška.

Datum vyvěšení:……. **Datum sejmutí:…….**

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že toto rozhodnutí bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

……. **……...**
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení: **Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:**
Razítko: **Razítko:**

Obdrží:

Doporučeně do vlastních rukou na doručenku se doručí účastníkům řízení uvedeným v ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a v ust. § 109 písm. a) - b) stavebního zákona:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546, kterého na základě plné moci zastupuje společnost SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27502988

Veřejnou vyhláškou se doručí dle ust. § 144 odst. 6 správního řádu účastníkům řízení uvedeným v ust. § 27 odst. 2 správního řádu a v ust. § 109 písm. c) a d) stavebního zákona:
Obec České Meziříčí, Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí, IČ: 00274810
Tereos TTD, a.s., Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice, IČ: 16193741
Herzán Václav, nar. 16.12.1975, trvale bytem Nádražní 517, 517 73 Opočno
Janeček Jan, JUDr. Ph.D., nar. 22.09.1978, trvale bytem Osvobození 253, 517 71 České Meziříčí
Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005
Lan Ha Thi Mai, nar. 21.11.1984, trvale bytem Husovo nám. 79, 517 54 Vamberk
H D B, s. r. o., Dvořákova 48, 517 54 Vamberk, IČ: 48152200
Janečková Věra, nar. 06.02.1951, trvale bytem Osvobození 253, 517 71 České Meziříčí
Janeček Václav Ing. CSc., nar. 22.01.1952, trvale bytem Osvobození 253, 517 71 České Meziříčí
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063
RWE GasNet, s.r.o., Kvíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 – zastupuje společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27935311
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27461211
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898

Veřejnou vyhláškou se doručí dle ust. § 144 odst. 6 správního řádu účastníkům řízení uvedeným v ust. § 27 odst. 2 správního řádu a v ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, kteří se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru: parc. č. 196/8, 193, 194, 185/1, 185/3, 184/1, 181/12, 177/1, 166/2, 172, 171/1, 171/4, 170, 169, 168, 167/2, 142, 143, 145/3, 145/2, 146/3, 154, 33/1, 17, 761, 759, 757, 756/1, 756/2, 755, 754/1, 754/2, 753, 752, 751, 750, 749, 5262/31, 5262/15262/21, 5186/1, 5186/2, 5186/3, 5186/4, 5186/5, 5186/6, 5234, 5110, 5109/2, 5109/22, 5109/1, 5108, 5107, 5106, 5105, 5104, 5103, 5102, 5101, 5183, 5182, 5100, 5180, 5099, 5098, 5177, 5260, 6162, 5097, 5096, 5175, 5094, 5093, 5173, 5092, 5091, 5090, 5351, 1323, 5088, 5070, 1324, 6159, 5125, 5069, 5068, 5067, 5127, 5066, 5142, 5065, 5064, 5063, 6135, 5061, 5060, 5123, 5211, 5212, 5213, 5210, 5286, 5059, 5057, 5058, 6134, 5055, 5036, 6133, 746, 747, 741, 499, 156, 160, 161, 162, 163/1, 737, 738, 255, 252, 253, 250, 300/1, 230/6, 230/7, 230/8, 229, 225, 1112/9, 1112/12, 1112/11, 1113, 1114/7, 1114/2, 1114/8, 1114/1, 1114/9, 1114/10, 221/1, 1665, 216/2, 215 v kat. území České Meziříčí

Doporučeně na doručenku obdrží dotčené orgány:
Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města, památková péče, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov n. Kn., Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, p.p. 9, 501 01 Hradec Králové, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320,
ČR – ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

Na vědomí:
Městský úřad Opočno, odbor výstavby
Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, Hradec Králové, IČ: 70947996

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Obecní úřad České Meziříčí, Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí